

建设项目环境影响报告表

(试 行)

项目名称： 山东金和精密机械有限公司
汽车自动变速器零部件制造项目

建设单位(盖章)： 山东金和精密机械有限公司



编制日期：2010年8月18日

国家环境保护总局制

预 审 意 见:

公 章

经办人:

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

山东金和精密机械有限公司投资 15000 万元新建汽车自动变速器零部件制造建设项目,经审查:项目未被列入国家《产业结构调整指导目录(2005 年本)》,属允许类,项目建设符合国家产业政策;建设位置在曲阜市经济开发区发展大道东首,符合开发区规划要求,报告表编制基本规范,提出的污染防治措施基本可行。同意项目报请济宁市局审批。

企业要落实好以下环保措施:建设期间:1、应合理安排建筑施工作息时间,施工期间噪声执行《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-90)标准,严防噪声扰民。施工工地周边应当设置高度 1.8 米以上的围挡,不得高空抛撒建筑垃圾。2、建筑垃圾应当及时清运,日产日清。3、使用商品混凝土;土建工程,必须采取防扬尘污染措施。4、规划绿地建设指标。

运营期间:1、本项目生产用水循环使用,严禁外排;职工生活废水接入开发区污水管网进入曲阜市第二污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准后排放。2、溶解炉采用天然气作为燃料,严禁新上各类燃煤炉具及设施;3、车间布局合理,高噪声生产设备采取隔音减噪措施,厂区设立绿化隔离带,防止厂界噪声超标。4、废机油、废切削液收集后委托有资质的单位进行处理;下脚料、粉尘等固废全部综合利用;生活垃圾委托环卫部门收集处理。5、未经环保局许可不得擅自改变生产工艺、扩大生产规模和改变项目位置。

项目竣工后,经环保局验收合格方可正式投入使用。

经办人:

王大陆

二〇一〇年九月二日



曲 阜 市 环 境 保 护 局

关于山东裕隆金和精密机械有限公司 汽车自动变速器零部件制造项目竣工环境 保护验收的批复

曲环验〔2017〕007号

山东裕隆金和精密机械有限公司：

你公司报送的《山东裕隆金和精密机械有限公司汽车自动变速器零部件制造项目竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉。根据济宁市人民政府《关于调整我市建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（济政字〔2015〕105号）文件精神，受济宁市环保局委托，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

山东裕隆金和精密机械有限公司汽车自动变速器零部件制造项目位于曲阜市经济开发区发展大道东首，该项目环境影响报告表由山东海美依项目咨询有限公司编制，2010年9月7日经济宁市环保局批准（济环报告表〔2010〕170号）。项目占地面积48474 m²，实际总投资15000万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的0.67%，主要生产自动变速箱零部件。该公司委托曲阜市环境监测站出具了建设项目竣工环境保护验收监测表。

二、环境保护执行情况

1、废水产生、处理及排放情况

厂区实施了“清污分流”、“雨污分流”；项目生产废水主要为超声波清理水，经隔油池处理后，重新回收利用不外排。生

活污水全部排入厂区化粪池，经沉淀处理后排入市政污水管网最终进入曲阜市第二污水处理厂进行深度处理。厂区化粪池、污水管网进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。

2、废气产生、处理及排放情况

项目产生的大气污染物主要为粉尘和有机废气。抛丸工序中产生的粉尘，由抛丸机自带密闭式布袋除尘设施净化除尘。验收监测结果表明：铝合金连续溶解炉产生的废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准；无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、固体废物产生、处理和排放情况

项目生产过程中产生的铝材下脚料、残次品等收集后外售给废品收购站。废润滑油、废切削液属于危险废物，公司已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定要求存放，并已委托有资质的单位进行处置；公司编制了《突发环境事件应急预案》经专家评估后发布实施，于2017年3月27日在曲阜市环保局备案。办公生活产生的少量生活垃圾经分类袋装后暂放于生活垃圾池，由环卫部门定期清运。

4、噪声产生、处理及排放情况

车间布局合理，高噪声生产设备采取了隔音减噪措施，厂区设立了绿化隔离带，验收监测结果表明：厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

三、验收结论

该项目环保审批手续齐全，执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，编制了《突发环境事件应急预案》经专家评估后发

布实施，较好地落实了环评及其批复中提出的相应的环保措施和要求，工程竣工环境保护验收合格，准予该项目正式投入生产。

四、下一步，你公司要加强环境管理，严格执行和落实《突发环境事件应急预案》及其评估意见，定期开展突发环境事件应急演练，对危险废物进行规范化管理；应做好压铸车间产生的蒸汽、抛丸工序产生的铝合金粉尘的收集处理工作，改善生产环境，保障员工身心健康；加强厂区及其周边的绿化工作，种植乔木类树种，达到更好的粉尘吸收和防护效果；严格避免个工段尤其是切削液收集处的跑冒滴漏现象，保证污染治理设施正常运转，确保各类污染物长期稳定达标排放。

五、你公司要自觉接受环保部门监督管理，做好企业环境保护工作。



二〇一七年四月五日